

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ścian w piwnicy OSP po zalaniu					
1		ŚCIANY I POSADZKI			
1	Kalkulacja d.1 własna	Ręczny transportowe wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		<1/ pom. magazynowe nr 01> 51.43	m ²	51.430	
		<2/ pom. magazynowe nr 02> 26.72	m ²	26.720	
		<3/ pom. magazynowe nr 03> 30.97	m ²	30.970	
		<4/ pom. pomocnicze nr 04> 53.41	m ²	53.410	
		<5/ pom. wymiennikowni nr 09> 33.48	m ²	33.480	
		<6/ pom. klubowe nr 10> 66.09	m ²	66.090	
		<7/ pom. klubowe nr 11> 41.09	m ²	41.090	
		<8/ pom. magazynowe nr 12> 23.29	m ²	23.290	
				RAZEM	326.480
3	kalk. własna d.1	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - po zerwaniu wykładzin poz.2	m ²		
			m ²	326.480	
				RAZEM	326.480
4	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.2	m ²		
			m ²	326.480	
				RAZEM	326.480
5	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.2	m ²		
			m ²	326.480	
				RAZEM	326.480
6	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.2	m ²		
			m ²	326.480	
				RAZEM	326.480
7	KNR 2-02 d.1 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - listwy przyściennie cokoły	m ²		
		<1/ pom. magazynowe nr 01> $(8.99*2+5.67*2+1.43*4+0.28*2-1.50)*0.10$	m ²	3.410	
		<2/ pom. magazynowe nr 02> $(5.71*2+3.78*2-1.0)*0.10$	m ²	1.798	
		<3/ pom. magazynowe nr 03> $(5.78*2+5.95*2-1.0)*0.10$	m ²	2.246	
		<4/ pom. pomocnicze nr 04> $(9.95*2+5.67*2+1.06*2-1.0)*0.10$	m ²	3.236	
		<5/ pom. wymiennikowni nr 09> $(5.82*2+5.75*2-1.0)*0.10$	m ²	2.214	
		<6/ pom. klubowe nr 10> $(11.59*2+5.71*2+0.80*2+0.54*2-1.50)*0.10$	m ²	3.578	
		<7/ pom. klubowe nr 11> $(9.83*2+4.13*2+0.40*2-1.50)*0.10$	m ²	2.722	
		<8/ pom. magazynowe nr 12> $(5.78*2+4.03*2-1.0)*0.10$	m ²	1.862	
				RAZEM	21.066
8	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR AT-26 d.1 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT-25 d.1 0113-02 analogia	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej - wiercenie otworów co 30 cm	m		
		<1/ pom. magazynowe nr 01> $(8.99*2+5.67*2+1.43*4+0.28*2-1.50)$	m	34.100	
		<2/ pom. magazynowe nr 02> $(5.71*2+3.78*2-1.0)$	m	17.980	
		<3/ pom. magazynowe nr 03> $(5.78*2+5.95*2-1.0)$	m	22.460	
		<4/ pom. pomocnicze nr 04> $(9.95*2+5.67*2+1.06*2-1.0)$	m	32.360	
		<5/ pom. wymiennikowni nr 09> $(5.82*2+5.75*2-1.0)*0.10$	m	2.214	
		<6/ pom. klubowe nr 10> $(11.59*2+5.71*2+0.80*2+0.54*2-1.50)$	m	35.780	
		<7/ pom. klubowe nr 11> $(9.83*2+4.13*2+0.40*2-1.50)$	m	27.220	
		<8/ pom. magazynowe nr 12> $(5.78*2+4.03*2-1.0)$	m	18.620	
				RAZEM	190.734
11	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $(4.55+2.60+7.00+5.71+3.11+3.10+2.70+4.45*3+1.70*3+2.65+2.65+8.46+1.85+12.82+2.69+2.56+4.01+8.98+5.61+4.61+5.71+3.95+5.71+5.93+2.90+5.70+4.71+4.09+9.85+11.55+5.66+5.62+9.84+5.72+5.82)*2*1.00$	m ²		
			m ²	393.740	
				RAZEM	393.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 4-01 d.1 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 393.740*0.025	m ³ m ³	9.844	
				RAZEM	9.844
13	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km 393.740*0.025	m ³ m ³	9.844	
				RAZEM	9.844
14	KNR 9-21 d.1 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m ² metodą natrysku 393.740	m ² m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
15	KNR 9-21 d.1 0201-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 5	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 9-21 d.1 0201-02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 5	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 9-21 d.1 0201-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 2	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 9-21 d.1 0401-03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni 25-50 m ² metodą natrysku 393.740	m ² m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
19	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 393.740	m ² m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
20	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (4.55+2.60+7.00+5.71+3.11+3.10+2.70+4.45*3+1.70*3+2.65+2.65+8.46+1.85+12.82+2.69+2.56+4.01+8.98+5.61+4.61+5.71+3.95+5.71+5.93+2.90+5.70+4.71+4.09+9.85+11.55+5.66+5.62+9.84+5.72+5.82)*2*1.64	m ² m ²	645.734	
				RAZEM	645.734
21	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 393.740+645.734	m ² m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe 1039.474	m ² m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474
23	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1039.474	m ² m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474
24	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych typ. DRE 1.40*2.10*3 0.90*2.10*15 1.00*2.10*2	m ² m ² m ²	8.820 28.350 4.200	
				RAZEM	41.370